

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU -
ETAP III**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000124340
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Polna 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Biłgoraj
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 23-400
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zslbilgoraj.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslbilgoraj.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła publiczna podległa administracji rządowej

- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281513/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 10:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00262979/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju - Etap III (na działce nr ewid. 5/5 w Biłgoraju).

2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem polega m. in. na:

- 1) Wykonaniu schodów terenowych, nawierzchnia z kostki brukowej,
- 2) Wykonaniu chodników z kostki brukowej,
- 3) Humusowaniu terenu z obsianiem trawy,
- 4) Wykonaniu podbudów z kruszywa łamanego pod rozbieg do skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej,
- 5) Wykonaniu obramowania z obrzeży betonowych pod rozbieg do skoczni w dal oraz bieżni prostej 60 metrowej,
- 6) Położeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na bieżni prostej 60 metrowej:
 - a) zawierającej elastyczną przepuszczalną warstwę podkładową gr. 35 mm (wykonaną z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),
 - b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej: zgodnie z normą PN-EN 14877:2014].

7) Położeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do piłki nożnej.

Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:

produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna zieleń w jednym pęczku, linie białe;

Parametry techniczne:

- a) wysokość włókna - min. 45 mm;
- b) ilość pęczków - min. 10 000 pęczków/m²;
- c) grubość włókna – min. 300 µm;
- d) rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe;
- e) masa runa – min. 1 600 g/m²;
- f) Dtex pęczka - min. 12 000;
- g) przepuszczalność wody w trawie: minimum 7 000 mm/h;
- 8) Dostawie i montażu wyposażenia:

a) dot. boiska do piłki nożnej, tj. dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m, czterech chorągiewek boiskowych uchylnych oraz sześć ławek prefabrykowanych drewniano-stalowych dla zawodników,

b) dot. boiska do siatkówki plażowej, tj. komplet dwóch słupków, siatki i tuleje oraz taśmy wyznaczającej pole gry do siatkówki plażowej pełnowymiarowej, ze śledziami do mocowania.

Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SWZ (zwane także dalej dokumentacją projektową).

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakres robót wskazany w przedmiarze robót dot.

skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej i dostawy i montażu

wskazanego wyposażenia dot. boiska do piłki nożnej i dot. boiska do siatkówki plażowej.

Ponadto informuję, że w przypadku położenia nawierzchni poliuretanowej oraz położenia trawy syntetycznej obowiązującym opisem w zakresie tej nawierzchni jest niniejsza SWZ i projekt umowy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju - Etap III (na działce nr ewid. 5/5 w Biłgoraju).

2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem polega m. in. na:

- 1) Wykonaniu schodów terenowych, nawierzchnia z kostki brukowej,
- 2) Wykonaniu chodników z kostki brukowej,
- 3) Humusowaniu terenu z obsianiem trawy,
- 4) Wykonaniu podbudów z kruszywa łamanego pod rozbieg do skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej,
- 5) Wykonaniu obramowania z obrzeży betonowych pod rozbieg do skoczni w dal oraz bieżni prostej 60 metrowej,

6) Położeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na bieżni prostej 60 metrowej:

a) zawierającej elastyczną przepuszczalną warstwę podkładową gr. 35 mm (wykonaną z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej: zgodnie z normą PN-EN 14877:2014].

7) Położeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do piłki nożnej.

Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:

produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj.

zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna zieleń w jednym pęczku, linie białe;

Parametry techniczne:

a) wysokość włókna - min. 45 mm;

b) ilość pęczków - min. 10 000 pęczków/m²;

c) grubość włókna – min. 300 µm;

d) rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe;

e) masa runa – min. 1 600 g/m²;

f) Dtex pęczka - min. 12 000;

g) przepuszczalność wody w trawie: minimum 180 mm/h;

8) Dostawie i montażu wyposażenia:

a) dot. boiska do piłki nożnej, tj. dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m, czterech chorągiewek boiskowych uchylnych oraz sześć ławek prefabrykowanych drewniano-stalowych dla zawodników,

b) dot. boiska do siatkówki plażowej, tj. komplet dwóch słupków, siatki i tuleje oraz taśmy wyznaczającej pole gry do siatkówki plażowej pełnowymiarowej, ze śledziami do mocowania.

Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SWZ (zwane także dalej dokumentacją projektową).

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakres robót wskazany w przedmiarze robót dot. skoczni w dal, bieżni prostej 60 metrowej oraz boiska do piłki nożnej i dostawy i montażu wskazanego wyposażenia dot. boiska do piłki nożnej i dot. boiska do siatkówki plażowej.

Ponadto informuję, że w przypadku położenia nawierzchni poliuretanowej oraz położenia trawy syntetycznej obowiązującym opisem w zakresie tej nawierzchni jest niniejsza SWZ i projekt umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-11-30 10:00

Po zmianie:

2021-12-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-11-30 10:30

Po zmianie:

2021-12-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-12-29

Po zmianie:

2022-01-01