

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Dz. nr. ewid. 5/5 ark. mapy 60  
ul. Polna  
23-400 Biłgoraj**

Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju  
ul. Polna 3  
23-400 Biłgoraj**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-05-24**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Projektowo -Kosztorysowe TeDe Piotr Drożdziel  
Ul. Elizy Orzeszkowej 64  
23-400 Biłgoraj**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>
	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1'km, kategoria gruntu III
	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>
1	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciąg i wieńce
	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciąg i wieńce zbrojone
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>
	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, AGROWŁÓKNINA GRUBA 90g/m2
	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - kruszywo mineralne łamane KAMIEN DALMATONCZYK frakcja 16-32mm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>PRZEBUDOWA COKOŁU OGRODZENIA PRZY BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ - ETAP IV,</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	KNR 201/302/2	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1'km, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*0,6*0,26,000000		
		RAZEM:6,000000	m3	6,000
	Element	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1	KNNR 2/102/5 (2)	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciąg i wieńce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*0,3*2+50*0,2542,500000		
		RAZEM:42,500000	m2	43
	KNNR 2/109/7	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciąg i wieńce zbrojone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*0,25*0,33,750000		
		RAZEM:3,750000	m3	3,750
	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*4*0,888/10000,177600		
		200*1,05*0,222/10000,046620		
		RAZEM:0,224220	t	0,224
	Element	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	KNR 911/101/2 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, AGROWŁÓKNINA GRUBA 90g/m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*0,6532,500000		
		RAZEM:32,500000	m2	32,500
	KNR 201/610/5	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - kruszywo mineralne łamane KAMIEN DALMATONCZYK frakcja 16-32mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,5*0,154,875000		
		RAZEM:4,875000	m3	4,875