

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU INTERNATU W ZSL SKRZYDŁO A PIĘTRO 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **ZESPOŁ SZKOŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU**
UL. POLNA 3
23-400 BIŁGORAJ
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-04-16**
Nazwa jednostki opracowującej: **BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE TeDe Piotr Drożdziel**
ul . Stanisława Moniuszki 139D
23-400 Biłgoraj

Data opracowania:
2024-04-16

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Drożdziel,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	PIĘTRO II
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.1.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
1.1.2	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km
1.2	Roboty budowlane
1.2.1	Demontaż i montaż okien z PCV, okna U=0,9 W/(m2*K), ponad 1,0 m2, osadzanie na dyblach
1.2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
1.2.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- sufity
1.2.5	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
1.2.6	Parapety z konglomeratu o gr.2 cm i szer. do 30 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - w linii prostej skośnej

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU INTERNATU W ZSL SKRZYDŁO A PIĘTRO 2		
1	Rozdział	PIĘTRO II		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
	Obliczenie:			
	PIĘTRO II	2,4*14	33,600000	
		RAZEM:	33,600000	m
1.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km		
	Obliczenie:			
		33,6*0,3*0,03	0,302400	
		RAZEM:	0,302400	m3
1.2	Element	Roboty budowlane		
1.2.1	KNR 19/928/4 (2)	Demontaż i montaż okien z PCV, okna U=0,9 W/(m2*K), ponad 1,0 m2, osadzanie na dyblach		
	Obliczenie:			
	PIĘTRO II	2,35*1,45*14	47,705000	
		RAZEM:	47,705000	m2
1.2.2	KNR 401/711/3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)		
	Obliczenie:			
	PIĘTRO II	(2,35+1,45*2)*0,3*14	22,050000	
		RAZEM:	22,050000	m2
1.2.3	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe		
	Obliczenie:			
	PIĘTRO II	(3,54*2+5,39*2+3,7*2+5,39*2+(3,6*2+5,39*2)*7+(3,6*2+5,55*2)*4)*2,70	634,770000	
		RAZEM:	634,770000	m2
1.2.4	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- sufity		
	Obliczenie:			
	PIĘTRO II	3,54*5,39+3,7*5,39+3,6*5,39*7+3,6*5,55*4+3,46*5,39	273,421000	
		RAZEM:	273,421000	m2
1.2.5	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
	Obliczenie:			
		634,77+273,421	908,191000	
		RAZEM:	908,191000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.6	KNNR 2 1802-01 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety z konglomeratu o gr.2 cm i szer. do 30 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - w linii prostej skośnej R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Obliczenie:		
		PIĘTRO II 2,4*14		
		RAZEM:		
			33,600000	
			33,600000	m
				33,600